

MINI - VERTICUS

- 150 – 320 l/min | 90 – 420 bar
- Vertikale Bauform
- Optionale Super Silent-Verkleidung
- B-CONTROL MICRO Kompressorsteuerung

Preisliste
ohne MwSt.



MINI-VERTICUS bis 350 bar:

Typen- bezeichnung	Liefermenge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca. ²	Maße ³ L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
MV150	150	5,3	350	5000	P41	Drehstrom 400 V, 50 Hz ⁴	4	3	1.340	324	120 x 79 x 138	9.770,-
MV200	200	7	350	5000	P41	Drehstrom 400 V, 50 Hz ⁴	4	3	1.270	324	120 x 79 x 138	10.290,-
MV250	250	9	350	5000	P41	Drehstrom 400 V, 50 Hz ⁴	5,5	3	1.470	333	120 x 79 x 138	11.650,-
MV320	320	11,5	350	5000	P41	Drehstrom 400 V/50 Hz ⁴	7,5	4	1.450	350	120 x 79 x 138	15.750,-

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

4 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

2 Bei Ausführung Super Silent erhöhen sich die Gewichte um ca. 50 kg

3 Maße bei Super Silent Ausführung: 136 x 79 x 138 cm

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar, 330 bar oder 350 bar) angeben.

MINI-VERTICUS bis 420 bar:

Typen- bezeichnung	Liefermenge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca. ²	Maße ³ L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
MV260/420	260	9,2	420	6000	P41/420	400 V/50 Hz ⁴	5,5	4	1.185	349	120 x 79 x 138	19.730,-
MV320/420	320	11,5	420	6000	P41/420	400 V/50 Hz ⁴	7,5	4	1.450	356	120 x 79 x 138	21.170,-

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

4 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

2 Bei Ausführung Super Silent erhöhen sich die Gewichte um ca. 50 kg

3 Maße bei Super Silent Ausführung: 136 x 79 x 138 cm

Anlagentyp		MV150	MV200	MV250	MV320	MV260/420	MV320/420	
Liefermenge (l/min)		150	200	250	320	260	320	
Blocktyp		IK 100	IK 120	IK 120	IK 12.14	IK 12.14	IK 12.14	
Zylinderfüllungen pro h ca. (10 l / 0-200 bar)		4	6	8	10	8	10	
Betriebsdruck max. (bar) ¹		350	350	350	350	420	420	
Optionen		Aufpreise in € / Einheit						Bestellnummer
Geräuschniveau	Offen	•	•	•	•	•	•	
	Super Silent	1.880,-	1.880,-	1.880,-	1.880,-	1.880,-	1.880,-	
	Nachrüstkit Super Silent	2.390,-	2.390,-	2.390,-	2.390,-	2.390,-	2.390,-	180292
Betriebsdruck ¹ (auswählbar)	225 bar, 330 bar oder 350 bar	•	•	•	•	-	-	
	420 bar	-	-	-	-	•	•	
	Sicherheitsventil mit TÜV Einstellung	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-	
Spannung/ Frequenz	Betriebsspannung 400 V / 50 Hz	•	•	•	•	•	•	
	Andere Betriebsspannung / Frequenz	○	○	○	○	○	○	
Lackierung	CYAN / RAL 9006	•	•	•	•	•	•	
	Andere Lackierung	○	○	○	○	○	○	
Zu- und Abluft	externe Ansaugereinrichtung über Dach ^{2,3}	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	
	Abluftschacht ^{2,6}	620,-	620,-	620,-	620,-	620,-	620,-	
	Abluftschacht mit Lüftungsclappe ^{2,6}	3.180,-	3.180,-	3.180,-	3.180,-	3.180,-	3.180,-	
Steuerung	Kompressorsteuerung B-CONTROL MICRO	•	•	•	•	•	•	
	Kompressorsteuerung B-CONTROL II	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
	Kompressorsteuerung B-APP ready ⁵ (B-LINK)	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-	
Überwachung	Zwischendruckmanometer	265,-	265,-	265,-	265,-	265,-	265,-	
	Öldruck	•	•	•	•	•	•	
	Enddruck	•	•	•	•	•	•	
	Kühllufttemperatur	•	•	•	•	•	•	
	Temperaturüberwachung letzte Stufe	•	•	•	•	•	•	
	Zwischendruck, Zwischentemperaturen	○	○	○	○	○	○	
	Hysterese (einstellbar)	•	•	•	•	•	•	
	Füllstand integrierter Kondensatbehälter	•	•	•	•	•	•	
Kondensatablass	Ölstand	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	
	Kondensatautomatik B-DRAIN	•	•	•	•	•	•	
	Kondensat-Sammelsystem 14 l (integriert)	•	•	•	•	•	•	
Luftaufbereitung	Kondensat-Sammelsystem 60 l (extern)	950,-	950,-	950,-	950,-	950,-	950,-	
	Zwischenabscheidung nach 1. Stufe	-	570,-	570,-	570,-	570,-	570,-	
	B-KOOL (integriert / stand alone, bitte angeben!)	-	3.190,-	3.190,-	3.190,-	3.190,-	3.190,-	
	B-KOOL Montagekit (notwendig!)	-	○	○	○	○	○	160028
	Filtersystem P41	•	•	•	•	•	•	
	Filtersystem P61	280,-	280,-	280,-	280,-	400,-	400,-	
	B-SECURUS-Überwachung	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	
Gasmessung	Partikelfilter (ISO 8573:2010 Klasse 2)	460,-	460,-	460,-	460,-	460,-	460,-	
	B-DETECTION PLUS i (integriert in Kompressor)	○	○	○	○	○	○	
Speicher integriert	Verlängerter Grundrahmen ^{4,6}	710,-	710,-	710,-	710,-	710,-	710,-	
	B50 / B100 (360 / 420 bar)	○	○	○	○	○	○	
	B80 / B160 (330 bar)	○	○	○	○	-	-	
Füllanschlüsse	Ohne Fülleinrichtungen	•	•	•	•	•	•	
	Fülleinrichtungen 4 x 200 bar oder 4 x 300 bar (Schläuche)	1.320,-	1.320,-	1.320,-	1.320,-	-	-	
	Fülleinrichtungen 2 x 300 / 2 x 200 bar (Druckminderer) (Schläuche)	2.250,-	2.250,-	2.250,-	2.250,-	-	-	

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltdruck mind. 10 bar niedriger.

2 Nur für Super Silent Version möglich.

3 Bei einer externen Ansaugereinrichtung kann sich die Liefermenge des Kompressors geringfügig verringern.

4 Voraussetzung für Speichermontage.

5 Nur möglich mit B-CONTROL MICRO. Enthält B-LINK WLAN Access Point/Client und Verkabelung.

6 Abluftschacht und verlängerter Grundrahmen nicht kombinierbar.

Erklärung: • Im Standardlieferumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Bei Export (Schweiz und Drittländer) zzgl. Verzollungskosten und die landesübliche Mehrwertsteuer.

Service:

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 230,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung
oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2018

