

PE-HE

- › 250 – 350 l/min | 225 – 330 bar
- › Kompakte Anlage mit geringer Aufstellungsfläche
- › Horizontaler Anlagenbau
- › Halbautomatische Kompressorsteuerung

Preisliste
inkl. 19% MwSt.



Typen- bezeichnung	Liefer-menge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
PE250-HE	250	9	330	4780	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	5,5	3	1.450	220	110 x 69 x 99	10.448,20
PE300-HE	300	10	330	4780	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz ³	7,5	3	1.800	230	110 x 69 x 99	12.078,50

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

3 Auslegung Anschlussstecker 32 A

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar oder 330 bar) angeben.

Anlagentyp		PE250-HE	PE300-HE	
Liefermenge (l/min)		250	300	
Blocktyp		IK 120	IK 120	
Flaschenfüllungen pro h ca. (10 l / 0-200 bar)		8	9	
Betriebsdruck max. (bar) ¹		330	330	
	Optionen	Aufpreis in € / Einheit		Bestellnummer
Bauform	Stationär	•	•	
Geräuscentwicklung	Offen	•	•	
Betriebsdruck¹ (auswählbar)	225 bar (PN 200)	•	•	
	330 bar (PN 300)	•	•	
Antriebsmotor	Drehstrommotor	•	•	
Spannung/Frequenz	Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz (3ph.)	•	•	
	Andere Betriebsspannung / Frequenz	○	○	³
Steuerung	Kompressorsteuerung, Halbautomatik (inkl. Enddruckabschaltung)	•	•	
Kondensatablass	Kondensatablassautomatik	•	•	
	Kondensat-Sammelsystem 10 l	•	•	
Überwachung	Enddruck	•	•	
Luftaufbereitung	SECURUS Überwachung ²	470,05	470,05	
	B-TIMER	255,85	255,85	N27286
	Filtersystem P31	•	•	
	Filtersystem P42	493,85	493,85	
Füllanschlüsse	Ohne Fülleinrichtung	•	•	
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar (Schlauchanschluss)	571,20	571,20	
	Fülleinrichtung 2 x 300 bar (Schlauchanschluss)	487,90	487,90	
	Fülleinrichtung 4 x 200 bar (Schlauchanschluss)	1.535,10	1.535,10	88260
	Fülleinrichtung 4 x 300 bar (Schlauchanschluss)	1.356,60	1.356,60	88267
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar / 2 x 300 bar mit Druckminderer (Schlauchanschluss)	2.701,30	2.701,30	88094
	Fülleinrichtung 4 x 200 bar (Direktanschluss)	1.124,55	1.124,55	88270
	Fülleinrichtung 4 x 300 bar (Direktanschluss)	1.124,55	1.124,55	88274
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar / 2 x 300 bar mit Druckminderer (Direktanschluss)	2.481,15	2.481,15	88268

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltgedruck mind. 10 bar niedriger

2 Nur in Verbindung mit P42 Filtersystem

3 Anlagen der PE-TE und PE-HE Reihe mit Kompressorsteuerung können nur für einen Spannungsbereich von 220-240 V bzw. 380-440 V bestellt werden

Erklärung: • Im Standardlieferumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Service:

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 215,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung
oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2017

